istniejąca ściana - należy ją tylko oczyścić

węgarek do usunięcia

domurowanie w istniejących otworach okiennych ok. 70cm z bloczków silikatowych nad nadprożem

rura spustowa

polkrzemianowa farba elewacyjna
szlachetna mineralna zaprawa tynkarska 1,5mm
styropian 15cm
istniejąca ściana ceglana

węgarek do usunięcia

nadproże N1 wg oddzielnego projektu konstrukcyjnego

okna O4 znajdują się ponad bramą B2

węgarek do usunięcia

okno O16 znajduje się ponad drzwiami D2

cokół: okładzina ceglana w kolorze RAL 7016

usunięcie bramy, montaż witryny okiennej oraz wymurowanie cokołu

tynk cienkowarstwowy malowany1,5cm
styropian 3cm
istniejąca ściana

cokół: okładzina ceglana w kolorze RAL 7016

usunięcie bramy, montaż witryny okiennej oraz wymurowanie cokołu

okno O16 znajduje się ponad drzwiami D2

węgarek do usunięcia

nadproże N2 wg oddzielnego projektu konstrukcyjnego

obiekt do rozbiórki objęty oddzielnym opracowaniem i oddzielną procedurą, na podstawie Zgłoszenia nr DUA-A.6743.265.162.2016.AO

Uwagi:
1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary każdego otworu na budowie.

LATECKI projekt	Euro-Projekt Grzegorz Latecki 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325 kom. + 48 606 147 184 e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl	NUMER	A3
		SKALA	1:200
		DATA	10.2019r.

TYTUŁ: **Rzut parteru**

RYSUNEK

RODZAJ: **budowlano-wykonawczy** BRANŻA: **architektura**

INWESTOR

NAZWA: **„Delta" Mariusz Hejnowicz**

ADRES: **82-300 Elbląg, ul. Niska 6**

INSTYTUCJA

NAZWA: **Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60**

ADRES: **82-300 Elbląg, ul. Malborska 60, dz. nr 68/11**

PROJEKTANT	155/01/OL	PROJEKTANT	02/POOKK/V/2018
mgr inż. Grzegorz Latecki		**mgr inż. arch. Jakub Brdak**	
ASYSTENT		ASYSTENT	
mgr inż. Sylwia Leszczyńska			