

















OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
RODZAJ		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
SCHEMAT												
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	210	210	197	201	201	201	210	197	246	246	246
	H	395	286	280	130	458	286	386	380	264	286	286
ILOŚĆ	PARTER	3	0	0	4	35	0	10	10	2	0	0
	PIĘTRO	0	19	20	0	0	39	0	0	0	4	2
	DACH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		3	19	20	4	35	39	10	10	2	4	2
MONTAŻ		montaż w ścianie płn.	montaż w ścianie wsch. i płn.	montaż w ścianie zach.	montaż w ścianie płn.	montaż w ścianie płn.	montaż w ścianie płn.	montaż w ścianie wsch.	montaż w ścianie zach.	montaż w ścianie wsch.	montaż w ścianie wsch.	montaż w ścianie wsch.
WSPÓŁCZYNNIK U		U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,6	U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,1
KOLOR WG PALETY RAL		7016	3001	3001	7016	7016	3001	7016	3001	7016	3001	3001
UWAGI												

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18
RODZAJ		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	Aluminium
SCHEMAT								
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	233	246	233	197	197	210	490
	H	280	386	380	123	197	109	453
ILOŚĆ	PARTER	0	2	8	0	2	2	2
	PIĘTRO	4	0	0	2	0	0	0
	DACH	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		4	2	8	2	2	2	2
MONTAŻ		montaż w ścianie zach.	montaż w ścianie wsch.	montaż w ścianie zach.	montaż w ścianie zach.	montaż w ścianie zach.	montaż w ścianie wsch.	montaż w ścianie zach.
WSPÓŁCZYNNIK U		U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,1	U=1,1
KOLOR WG PALETY RAL		3001	7016	3001	3001	3001	7016	3001
UWAGI								

Uwagi:
1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary każdego otworu na budowie.

LATECKI projekt

Euro-Projekt
Grzegorz Latecki
82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325
kom. +48 606 147 184
e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl

NUMER	A6
SKALA	1 : 100
DATA	10.2019r.

RYSUNEK
TYTUŁ: Zestawienie stolarki okiennej zewn. cz. 1
RODZAJ budowlano-wykonawczy | BRANŻA architektura

INWESTOR
NAZWA: "Delta" Mariusz Hejnowicz
ADRES: 82-300 Elbląg, ul. Niska 6

INWESTYCJA
NAZWA: Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60
ADRES: 82-300 Elbląg, ul. Malborska 60

PROJEKTANT	155/01/OL	PROJEKTANT	02/POOKK/V/2018
mgr inż. Grzegorz Latecki		mgr inż. arch. Jakub Brdak	
ASYSTENT		ASYSTENT	
mgr inż. Sylwia Leszczyńska			